

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>98230/1</b>	<b>ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3,5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA.</b>	<b>M</b>		<b>53,57</b>	<b>57,97</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,038	18,65	20,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,176	15,66	17,30
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,049	322,75	328,83
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>84093/1</b>	<b>TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, 1A QUALIDADE, 2,5 X 15,0 CM, PARA BEIRAL DO TELHADO</b>	<b>M</b>		<b>19,56</b>	<b>20,53</b>
SINAPI-I	3993	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	0,1	98,43	98,43
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,05	13,51	13,51
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,71	17,36
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	18,51	20,59
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>96117/1</b>	<b>FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FÊMEA COM FRISO, 10X1 CM.</b>	<b>M2</b>		<b>56,62</b>	<b>60,85</b>
SINAPI-I	3286	FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	0,35	43,94	43,94
SINAPI-I	4512	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,3002	0,90	0,90
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0127	13,51	13,51
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5352	15,71	17,36
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6056	18,51	20,59
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>73970/3</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "U"</b>	<b>KG</b>		<b>5,44</b>	<b>5,61</b>
SINAPI-I	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG	0,6	6,31	6,31
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	18,55	20,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	15,66	17,30
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,006	50,48	54,46
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>98689/1</b>	<b>PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 17 A 27 CM, ESPESSURA 2CM, COM PINGADEIRA</b>	<b>M</b>		<b>89,38</b>	<b>91,30</b>
SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1	71,10	71,10
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	1,29	1,37	1,37
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,547	22,41	25,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,273	15,66	17,30
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>73948/12</b>	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>	<b>M²</b>		<b>2,60</b>	<b>2,80</b>
SINAPI-I	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	5,30	5,30
SINAPI-I	13	ESTOPA	KG	0,04	11,85	11,85
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	15,66	17,30
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>99837/1</b>	<b>GUARDA-CORPO DE AÇO CARBONO DE 0,92M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE DIÂMETRO 40MM ESPAÇADOS A CADA 1,2M, TRAVESSAS SUPERIORES DE DIÂMETRO DE 40MM, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE DIÂMETRO 15MM, FIXADOS COM CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUSO PINTURA.</b>	<b>M</b>		<b>253,07</b>	<b>270,32</b>
SINAPI-I	1332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	0,896	6,11	6,11
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,065	24,62	24,62
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,333	1,12	1,12
SINAPI-I	21003	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M	M	2,9	19,42	19,42
SINAPI-I	20999	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M	M	3,2	6,33	6,33
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,12	15,21	16,76
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,82	18,55	20,63
SINAPI	73865/1	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAQ, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	0,4	9,50	9,73
SINAPI	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	0,4	24,61	26,48

09/10/2019

Data

 Responsável Técnico: Arq. e Urb. Douglas Scherz  
 CREA/CAU: CAU/RS A108860-2